

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1 d.1	KNR 4-01 0304-01 analogia	Przemurowanie słupka ogrodzenia 38x38cm z cegieł klenkowych	m ³		
		0,38*0,38*1,2	m ³	0,173	
2 d.1	KNR 2-05 0208-03	Podkonstrukcja stalowa pod montaż sztachet - poprzeczki z profilu 60x40x3,2 mm wraz z kątownikami mocującymi - całość konstrukcji malowana (2,27+2,15+2,05*2+2,16+2,2*2+2,15*5+2,36*4+2,1*3+2,31*4+2,38*7+0,93+0,93)*2*4,7/1000*1,05	t	RAZEM	0,173
			t	0,684	
3 d.1	wycena indywidualna	Konstrukcja stalowa bramy pod montaż sztachet drewnianych - całość konstrukcji malowana	kpl.	RAZEM	0,684
		1	kpl.	1,000	
4 d.1	wycena indywidualna	Konstrukcja stalowa furtki pod montaż sztachet drewnianych - całość konstrukcji malowana	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
5 d.1	wycena indywidualna	Wymiana sztachet na sztachety drewniane 8x2,5 cm długości 90-110 cm wraz z malowaniem	m ²	RAZEM	1,000
		(2,27+2,15+2,05*2+2,16+2,2*2+2,15*5+2,36*4+2,1*3+2,31*4+2,38*7+0,93+0,93)*1,1	m ²	76,263	
6 d.1	wycena indywidualna	Wymiana sztachet na sztachety drewniane 8x2,5 cm długości 130-150 cm wraz z malowaniem - brama + furtka	m ²	RAZEM	76,263
		(3,5+0,93)*1,5	m ²	6,645	
				RAZEM	6,645