

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - pod słupki ogrodzeniowe i przybramowe	dół.		
d.1	0312-10	15+2+5	dół.	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe	m ³		
d.1	0203-01	0,3*0,3*0,9*15	m ³	1,215	
		0,3*0,3*0,9*5	m ³	0,405	
		0,5*0,5*1,1*2	m ³	0,550	
				RAZEM	2,170
3	KNR 2-05	Podkonstrukcja stalowa pod montaż sztachet - słupki ogrodzenia z profilu 60x60x3,2 mm dł. 250 cm (w rozstawie co 250 cm), poprzeczki z profilu 60x40x3,2 mm wraz z kątownikami mocującymi, słupki przybramowe z profilu 120x120x4 mm długości 300 cm- całość konstrukcji malowana	t		
d.1	0208-03	2,5*(15+5)*5,62/1000*1,05<słupki ogrodzenia>	t	0,295	
		(35,0+7,0)*2*4,7/1000*1,05<poprzeczki>	t	0,415	
		3,0*2*17,8/1000*1,05<słupki przybramowe>	t	0,112	
				RAZEM	0,822
4		Konstrukcja stalowa bramy szerokości 5,0 m pod montaż sztachet drewnianych - całość konstrukcji malowana	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Konstrukcja stalowa furtki pod montaż sztachet drewnianych - całość konstrukcji malowana	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Sztachety drewniane 8x2,5 cm długości 200 cm wraz z malowaniem	m ²		
d.1	wycena indywidualna	(35,0+7,0)*2,0	m ²	84,000	
		5,0*2,0	m ²	10,000	
				RAZEM	94,000